DRABINKA WEJŚCIOWA 1:20

DLA ZBIORNIKA Z PRZYKRYCIEM MONOLITYCZNYM/PREFABRYK./



KONSTRUKCJA DO ZAMOCOWANIA ELEKTROD SYGNALIZACYJNYCH

DLA ZBIORNIKA Z PRZYKRYCIEM MONOLITYCZNYM Z PRZYKRYCIEM PREFABRYK.



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

NR	PROFIL	DŁUG.	ILOŚĆ	DŁUG	CIĘŻAR JEDN.	CIĘŻAR ŁĄCZNY	UWAGI
	DLA DRABINKI						
1	RURA STAL Dz-38/6	5,91	2	11,82	4,74	56,03	PN-73/H-74240
2	— " — — " —	0,40	18	7,20	4,74	34,13	GAT-R-35
3	— " — — " —	0,15	2	0,30	4,74	1,42	— " —
4	— " — — " —	0,10	2	0,20	4,74	0,95	— " —
11	— " — Dz-38/6	1,80	2	3,60	4,74	17,06	— " —
12	— " — — " —	1,30	3	3,90	4,74	18,49	— " —
	RAZEM	128,1 KG					
	Ogółem stali dla 2-ch zbiorników: 128,1×2 = 257,0 kg						
	ZAMOCOWANIE INST. EL./STROP MONOLITYCZNY/						
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	ϕ 100×8	0,10	5	0,50	6,28	3,14	PN-72/H-93202
7	ϕ 50×8	0,35	1	0,35	3,14	1,1	— " —
8	ϕ 12	0,50	2	1,00	0,888	0,89	18 G2
	RAZEM	125,9 KG					
	ZAMOCOWANIE INST. EL./STROP PREFABRYKOWANY/						
6	ϕ 100×8	0,10	5	0,50	6,28	3,14	PN-72/H-93202
8	ϕ 12	0,50	2	1,00	0,888	0,89	18 G2
9	L 100×75×8	5,48	2	10,96	10,6	116,2	PN-64/H-93402
10	ϕ 50×8	0,45	1	0,45	3,14	1,41	PN-72/H-93202
	RAZEM	121,6 KG					
	Ogółem stali dla 2-ch zbiorników 121,6×2 = 244,0 kg						

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PATRZ OPIS TECHNICZNY.

STAL ST3SX R 35 i 10Bx
ELEKTRODY ER-146

GRUBOŚĆ SPOIN RÓWNA 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

WOJ. SZPITALA
W LEGNICY 81/78
inż. R. CZAJKOWSKA
IV 79 r.

CENTRUM TECHNIKI KOMUNALNEJ
W WARSZAWIE

TYPOWY ZBIORNIK WODOCIĄGOWY POJ. 500 m³ 3277/21

Stadium i rodzaj pracy PROJEKT TECHNICZNY
DRABINA WEJŚCIOWA I KONSTRUKCJA DO ZAMOCOWANIA INSTALACJI

inż. W. CIESIOŁKIEWICZ W. ŚWITALSKA mgr inż. J. SALIŃSKI

NR 7 I/III